


«КАРАТАУ»
ЖАУАЛКЕРИШІНІ
ШЕКТЕНІ
СЕРІКТЕСТІ



ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРАТАУ»

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора рудника «Каратау»

Е.С. Скумбаев

23.08.2017г



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального
директора по цеху ТОО «Каратау»

Д.Р. Подрезов

09 2017г

Техническое задание

на поставку вентилятора на рудник «Каратау»

Разработал:

Главный энергетик рудника «Каратау»

А.В. Дуванов

Шымкент 2017 г.

Организация - заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау»		
Наименование приобретаемого товара	Вентиляторы		
Место поставки товара	ЮКО, Сузакский район, рудник «Каратау», склад.		
Срок поставки товара	По заявке заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора по 31.12.2017 г.		
Требования к поставке товара	<p>- Поставщик обязан при поставке предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языке; технического паспорта, подтверждающего технические параметры, указанные в техническом задании.</p> <p>- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.</p>		

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Наименование, страна происхождения, завод изготовитель, марка и модель предлагаемого товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Вентилятор	<p>Рабочее напряжение 400 В, Мощность электродвигателя 2,2 кВт. Вентилятор серии PR-AC применяются для удаления коррозионного воздуха и агрессивных паров. Антикоррозийные, долговечные. Транспортируются влажный воздух с температурой до +60 °С. Спиральный каркас из полипропилена (PP). Крыльчатка из полипропилена (PP), с загнутыми назад лопастями и втулкой из алюминия. Мотор асинхронный трёхфазный по стандарту ЕС34-IEC72 и 9/392EEC-89/336EEC-73/23EEC и маркирован E. Форма 3/5. тип защиты IP55. Расположение 0° (правое)</p>		штука	2